

**FORtech MB DUO KOAX 2" 3/4"IG-MS DN 20 mit
Spindelventil**

Ausschreibungstext FORtech

| Pos. | Stück | | Euro Stück | Euro Gesamt |
|------|-------|---|---------------|----------------|
| | | <p>Montageblock Duo System Koax 2 " Messing, vorgefertigte Einheit aus FCKW und HBCD- freiem Styropor, inklusive Vormontage-Einbausatz für Messkapsel Koax 2" und Spindelventil, inklusive Blindflansch, Styropor-Einputzhaube und 4 verzinkten Montagewinkeln, Anschlüsse 3/4" Innengewinde</p> <p>FORtech Montageblock Typ MB-Koax 2" Duo aus Messing für 2 Messkapseln Breite 300mm breit, Höhe 200 mm inkl. Befestigungswinkel, Tiefe 70mm, vor Ort trennbar zu 2 einzelnen Blöcken</p> <p>Fabrikat: FORtech</p> <p>Typ: Zubehör Unterputzwasserzähler</p> <p>Nennweite DN: 20</p> <p>Nenndruck PN in bar: 10</p> <p>Anschlussgewinde in Zoll: 3/4" IG</p> <p>Material: Messing</p> <p>Länge in mm: -</p> <p>Breite in mm: 300</p> <p>Höhe bis Rohrachse in mm: 30</p> <p>Gesamthöhe in mm 200</p> <p>Durchmesser in mm</p> | | |
| | | FORtech Montageblock MB-KOAX 2" MS | 15520 | |